



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO
CPNJ 45.116.092/0001-08

Rua Luiza Feltrin Guillen, 1716 - CEP 15625-000 - Meridiano/SP

Fone: (17) 3475-1116 - Fax (17) 3475-1124

meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Unit. C/ BDI	Valor Total
OBJETO: REFORMA DO PISO DA PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL - PARTE 2							BDI Padrão: 21,81%	
ENDEREÇO DA OBRA: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO							Preço Não Desonerado	
MUNICÍPIO DE MERIDIANO							Bancos: CDHU 201	
CNPJ: 45.116.092/0001-08							SINAPI: SP mar/2026	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	R\$ 205,77	R\$ 250,64	R\$ 1.503,84
2 PISO-PRAÇA								
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	CDHU	03.06.060	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material	M2	668,50	R\$ 12,94	R\$ 15,76	R\$ 10.535,56
2.1.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	100,28	R\$ 16,03	R\$ 19,52	R\$ 1.957,46
2.2 BLOCO INTERTRAVADO								
2.2.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	668,50	R\$ 3,64	R\$ 4,43	R\$ 2.961,45
2.2.2	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	46,80	R\$ 164,15	R\$ 199,95	R\$ 9.357,66
2.2.3	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	33,43	R\$ 169,52	R\$ 206,49	R\$ 6.902,96
2.2.4	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	668,50	R\$ 121,47	R\$ 147,96	R\$ 98.911,26
3 GUIA DOS CANTEIROS								
3.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	3,61	R\$ 249,81	R\$ 304,29	R\$ 1.098,48
3.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,61	R\$ 112,66	R\$ 137,23	R\$ 495,40
3.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,72	R\$ 68,13	R\$ 82,98	R\$ 391,66
3.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,18	R\$ 221,55	R\$ 269,87	R\$ 318,44
3.5	SINAPI	92265	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	23,61	R\$ 122,12	R\$ 148,75	R\$ 3.511,98
3.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	9,38	R\$ 516,96	R\$ 629,70	R\$ 5.906,58
3.7	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	9,38	R\$ 95,77	R\$ 116,65	R\$ 1.094,17
3.8	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	94,42	R\$ 39,08	R\$ 47,60	R\$ 4.494,39
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO								
4.1	CDHU	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	1,00	R\$ 2.000,44	R\$ 2.436,73	R\$ 2.436,73
4.2	CDHU	41.10.070	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias	UN	1,00	R\$ 735,57	R\$ 895,99	R\$ 895,99
4.3	CDHU	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	UN	3,00	R\$ 1.072,24	R\$ 1.306,09	R\$ 3.918,27
4.4	CDHU	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	1,00	R\$ 45,01	R\$ 54,82	R\$ 54,82
4.5	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	1,00	R\$ 313,55	R\$ 381,93	R\$ 381,93
4.6	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,88	R\$ 68,13	R\$ 82,98	R\$ 156,00
4.7	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	12,50	R\$ 8,37	R\$ 10,19	R\$ 127,37
4.8	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	61,20	R\$ 4,86	R\$ 5,91	R\$ 361,69
4.9	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,88	R\$ 21,19	R\$ 25,81	R\$ 48,52

Meridiano, 30 de abril de 2026

Total

R\$ 157.822,61

Fábio Paschoalino
Prefeito Municipal

Fernando Augusto Suzuki
Engº. Civil CREA/SP 5069706606

Cecília Avanço Nissida
Engª. Civil CREA/SP 5063407242